

RELAZIONE VERIFICA DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DI BULLONI

Il giorno xxxxxx la ditta RGM Prove s.r.l. ha eseguito n° 12 verifiche della coppia di serraggio su bullonature presso xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Sono state eseguite delle prove di serraggio con chiave dinamometrica su bulloni di diametro M16 ed M10. La procedura di prova è la seguente: viene segnata una tacca su bullone e flangia per stabilire la posizione iniziale; il dado viene quindi stretto con chiave dinamometrica tarata su un valore di coppia di serraggio iniziale; viene ripetuta la procedura aumentando il valore di coppia impostato sulla chiave: se avviene la rotazione del bullone si registra il corrispettivo valore di coppia.

oggetto	n. bulloni verificati	coppia di serraggio [N*m]
arcarecci	4 x M16	> 210
saetta	4 x M16	> 210
veletta	4 x M10	> 130

Documentazione fotografica



Arcareccio di copertura



Saetta



Veletta di testa